

宜昌市水利和湖泊局行政许可决定

宜水许可〔2023〕18号

关于宜昌市点军区桥边河 车溪段治理工程初步设计报告的批复

点军区农业农村局：

你局《关于宜昌市点军区桥边河车溪段治理工程初步设计报告审批的请示》(点农文〔2023〕81号)收悉。2023年5月30日，我局对报送的《宜昌市点军区桥边河车溪段治理工程初步设计报告》等文件进行了技术审查，与会专家出具了审查意见。经研究，基本同意该工程初步设计，现批复如下：

一、工程建设任务。通过对桥边河车溪段河道进行治理，新建护岸和护坡，进一步增强河道的防洪能力，确保行洪通

畅，保障河流两岸居民安全，使桥边河流域形成整体治理体系，从而带动周边行政村经济发展，改善流域水环境，增强城市发展潜力，为推进乡村振兴奠定良好基础。

二、防洪标准。根据《防洪标准》（GB50201-2014），桥边河车溪段防洪标准为 20 年一遇（ $P=5\%$ ）。

三、工程主要建设内容。桥边河车溪段治理工程治理河道长度为 10.18km，建设内容包括：新建加筋麦克垫护坡 5087m，生态浆砌石挡墙护岸 108m，防洪墙 1925m，新建生态坝 4 座，维修生态坝 1 座，新建亲水平台 4 处，过河汀步 15 处，新建步游道 5206m，踏步 24 处，埋设涵管 5 处，新建盖板涵 3 处，新建应急避难场所 1 处，新建生态渠 1 条 388m，修复排灌渠 1 条 218m。建设内容具体设计方案见《宜昌市点军区桥边河车溪段治理工程初步设计报告》（审定稿）。

四、工程等级和标准。依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），本工程工程等别为IV等，建筑物级别为 5 级。

五、工程施工总工期 9 个月。

六、按宜昌市 2023 年 5 月份价格水平，工程总投资 3227.22 万元，其中：建筑工程投资 2561.12 万元，施工临时工程投资 104.19 万元，独立费用投资 278.74 万元，基本预备费 147.20 万元，建设征地移民补偿投资 90.14 万元，环境

保护工程投资 11.45 万元，水土保持工程投资 34.38 万元。

七、请你局严格按照基本建设程序，抓紧工程开工建设。严格控制建设规模、标准和投资，加强资金管理，专款专用。严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制及国家和水利部的有关规定，指导、督促项目法人做好工程建设管理，全面落实安全生产措施，认真组织实施，确保工程质量和安全。做好征地补偿、水土保持和环境保护工作，按期完成工程建设任务。

附件：宜昌市点军区桥边河车溪段治理工程初步设计报告审查意见



