

宜昌市水利和湖泊局行政许可决定

宜水许可〔2023〕30号

关于宜昌市点军区韩家坝五路(山前路~韩家湾路)市政工程水土保持方案报告书的批复

宜昌市点军区住房和城乡建设局：

你单位《关于审批宜昌市点军区韩家坝五路（山前路-韩家湾路）市政工程水土保持方案报告书的请示》收悉。经研究，原则同意该水土保持方案。现批复如下：

一、基本情况

该项目位于点军区桥边镇石堰村，起点接山前路，终点止于规划的韩家湾路，呈南北走向，路线全长约 927m。该项目为新建市政道路，规划为城市次干路，道路红线宽 32m，车行道宽 22m，双向 6 车道。项目主要建设内容为道路工程、交通工程、排水工程、管线工程、照明及治安监控工程、绿化工程等。

项目总占地 7.40hm²，其中永久占地 3.05hm²，临时占地 4.35hm²。总挖方 32.79 万 m³，总填方 8.73 万 m³，总弃方 24.06 万 m³。项目于 2022 年 6 月开工，计划 2024 年 5 月完工，总工期 24 个月。

二、总体意见

- (一) 基本同意主体工程水土保持评价。
- (二) 同意工程水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。
- (三) 基本同意本阶段确定的水土流失防治责任范围为 7.40hm²。
- (四) 基本同意水土流失预测内容和方法。
- (五) 基本同意水土流失防治分区和分区防治措施。
- (六) 基本同意水土保持工程投资 515.82 万元，其中工程措施投资 232.81 万元、植物措施投资 211.46 万元、临时措施投资 15.74 万元、其他投资 55.81 万元。
- (七) 基本同意建设期估算水土保持补偿费 11.1 万元。水土保持补偿费实际征收额由征收部门审核确定。
- (八) 基本同意水土保持方案实施进度安排。
- (九) 基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

三、有关要求

- (一) 鉴于该项目主体工程已开工建设，建设单位应严格按照批复的水土保持方案，进一步补充完善水土保持措施施工图设计，加强施工组织管理，落实水土保持“三同时”制

度。

(二) 严格按方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。强化土石方综合利用，切实落实项目余方处置方案，做好表土剥离、保存和利用。根据方案要求优化施工工艺、合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成水土流失。

(三) 切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监测，并按规定提交监测报告。

(四) 落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五) 根据《省物价局、省财政厅、省水利厅关于水土保持补偿费收费标准的通知》（鄂价环资〔2017〕93号），本项目应缴纳水土保持补偿费 11.1 万元。

根据《省人民政府办公厅印发关于进一步降低企业成本若干措施的通知》（鄂政办发〔2023〕20号）要求，自 2023 年 7 月 1 日起，对新批准的生产建设项目水土保持补偿费按照现行收费标准的 70% 收取。因此，生产建设单位应向点军区税务部门自行申报缴纳水土保持补偿费 7.77 万元，并按照中央、省、市、县 1: 1: 1: 7 的比例缴入国库。

(六) 本项目的地点、规模如发生重大变化，或者在实施过程中水土保持措施发生重大变更，应及时补充或修改水土保持方案并报我局批准。在水土保持方案之外新设弃渣场

的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告报我局审批。

（七）本工程在竣工验收前应通过水土保持设施自主验收；自主验收应当根据水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及本审批决定、水土保持后续设计等进行，严格执行水土保持设施验收标准和条件；生产建设单位应当在水土保持设施验收通过后3个月内，向我局报备水土保持设施验收材料；水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。



抄送:点军区农业农村局

宜昌市水利和湖泊局办公室

2023年11月24日印发