

附件 1

沼气工程安全整治提升项目报价单

项目内容	规格	数量	单价	金额
监控设备	<p>1. 摄像头、硬盘录像机，支持 GB28181-2022 国标协议和私有 ISUP 协议。</p> <p>2. 摄像头需选用大于等于 500 万像素球形或带云台非球形 Cmos 传感器，内置双核 GPU 芯片和 EMMC 芯片，镜头焦距支持 23 倍光学变倍和 16 倍数字变倍以上，支持 1 路报警输入 1 路报警输出、1 路音频输入 1 路音频输出和 RJ45 网络接口，H265、H264M-JPEG 编码和红外线补光，支持红外补光照明角度应随视频成像角度自动同步，外壳防护\geqIP67。且具有 AI 识别、夜视、语音对讲、自动预警功能；支持人体、车辆、对红线区域内的人员进行有效识别分析，摄像头接入平台后需支持画面预览。</p> <p>3. 硬盘录像机选用 4 路 H265、H264 格式高清流码接入，解码能力\geq6\times1080p，支持回放且不少于 15 天记忆存储设备，配备监控专用硬盘容量\geq1T，平台仅支持海康威视和天地伟业的产品。</p> <p>4. 室外音柱要内置 Linux 系统。</p>	4		
围栏	立柱 5cm*5cm、横梁 4cm*4cm、竖杆 2cm*2cm，竖杆间距 12cm，高 1.5m	109.5 米		
栅子门	1.5 米*1.5 米，材质规格同围栏规格	5 块		
围栏	不锈钢	9.9 米		
栅子门	1 米*1.02 米，不锈钢	1 块		
砖砌墙	固定围栏，墙厚 24cm、高 50cm，总长 180 米，墙体抹灰	11 立方米		
其他内容	包含材料搬运、场地平整、清除杂草树木、人工费用等			

沼气工程隐患整治清单

整治地点	整治内容	数量
猢亨区高家店村	安装监控设施	1 套
	围 栏	37 米
	栅子门	1 块
	砖砌墙	5 立方米
点军区三岔口村	安装监控设施	1 套
	围 栏	42.5 米
	栅子门	2 块
	砖砌墙	5.5 立方
高新区朱家冲村	安装监控设施	1 套
	围 栏	30 米
	栅子门	2 块
高新区裴家岗村	安装监控设施	1 套
高新区善溪窑村	围栏高度 1.02 米（不锈钢）	9.9 米
	栅子门高度 1.02 米（不锈钢）	1 块
	砖砌墙	0.5 立方米